

# Caverion modernisiert Gebäudetechnik an der Messe Düsseldorf

Caverion Deutschland Pressemeldung, 12. Oktober 2026

Für den Umbau und die Erweiterung der Messehalle 9 beauftragt die Messe Düsseldorf GmbH Caverion mit der Errichtung der Gewerke Lüftung, Kälte, Sanitär und Druckluft. Über die Auftragssumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Messe Düsseldorf entwickelt ihr Gelände im Rahmen ihres Masterplans bis 2040 konsequent weiter. Schritt für Schritt werden Hallen und weitere Teile der Infrastruktur modernisiert, erweitert oder neu entwickelt. Caverion war bereits an der Modernisierung der Hallen 10, 11 und 12 beteiligt.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen der Messehalle 9 entsteht ein vorgelagertes Funktionsgebäude mit Eingängen und Konferenzräumen. Nach Fertigstellung wird die Gesamtfläche inklusive Technikräumen, Sozialflächen, Foyer und Bistro rund 15.000 Quadratmeter betragen.

„Bei diesem Auftrag ist es besonders wichtig, sich gewerkeübergreifend abzustimmen und die kurzen Ausführungszeiten einzuhalten. Denn die Montage darf die stattfindenden Messetermine nicht einschränken. Hier kommt uns unser Know-how bei der Abwicklung komplexer Großprojekte sowie eine angepasste Arbeitsvorbereitung mit Vorfertigung zugute“, sagt Manfred Simmet, CEO Caverion Deutschland.

Die Messe Düsseldorf verzeichnet jährlich über 1 Million Besucherinnen und Besucher. Diese verteilen sich auf etwa 35 Fach- und Publikumsmessen. Die hohe Besucherdichte stellt hohe Anforderungen an die Hygiene, Funktionalität und Verlässlichkeit der Gebäudesysteme.

Caverion installiert in Halle 9 unter anderem vier Lüftungsgeräte und 66 Radialluftauslässe. Das Lüftungssystem ist für einen Luftvolumenstrom von 544.000 m<sup>3</sup>/h ausgelegt. Im Gewerk Kälte übernimmt Caverion den Anschluss von zwei Rundrohrverteiltern und Rundrohrsammlern an das Kälteverbundnetz im Messegelände. Darüber hinaus führt das Unternehmen umfangreiche Erneuerungsarbeiten an der Trinkwasserinstallation aus. Im Bereich Druckluft baut Caverion einen Teil des vorhandenen Ringleitungsnetzes in der Nennweite DN150 zur Versorgung der einzelnen Messstände aus, als auch ein zweites „kleines“ eigenes Druckluftnetz mit Druckluftherzeugung zur Versorgung der Rauch- und Wärmabzugsanlagen.

Die Arbeiten durch Caverion laufen seit Juni 2026 und werden voraussichtlich im Oktober 2027 abgeschlossen.

## Weitere Informationen:

Caverion Deutschland  
Holger Winkelsträter  
Marketing & Kommunikation

Tel.: 49 (0)89 3742 88 117  
[holger.winkelstraeter@caverion.com](mailto:holger.winkelstraeter@caverion.com)

Beate Eichinger  
Marketing & Kommunikation  
Tel.: 49 (0)991 3104 160  
[beate.eichinger@caverion.com](mailto:beate.eichinger@caverion.com)

*Caverion steht für „Building Performance“, steht für technische Gebäudeausrüstung in allen Gewerken. Dafür bietet Caverion technische Lösungen, um die Leistungsfähigkeit von Immobilien permanent weiterzuentwickeln, für optimale Arbeits- und Lebensbedingungen, niedrigen Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß sowie einen ausfallsicheren Betrieb – ob Bürokomplex, Industrieanlage, Flughafen, Krankenhaus oder Kongresszentrum. Das Know-how umfasst den gesamten Lebenszyklus angefangen bei der Planung, über die Errichtung bis Wartung und Service einschließlich digitaler Lösungen, von der Beratung bis zur Umsetzung.*

*Die Caverion Deutschland GmbH verfügt über 18 Standorte und beschäftigt bundesweit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist Teil der Assemblin Caverion Group, einem führenden nordeuropäischen Unternehmen für technische Gebäudeausrüstung mit rund 20.000 Mitarbeitenden in neun Ländern und einem Umsatz von 3,7 Mrd. Euro in 2025.*

[www.caverion.de](http://www.caverion.de)

#buildingperformance #Caverion #AssemblinCaverionGroup